图例

	用地红线
	原有建筑线
	新建建筑线
	停车位
	道 路
	场地出入口
	室外绿化
	挡土墙
	围墙

1、幼儿园院落内（活动场地、跑道及游乐场地）均兼消防车库，消防车道宽≥4m，消防车道转弯半径为9m，消防车道坡度i≤8% 消防车道，消防车道路基荷载35T/m2计算；消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；当有尽头式消防车道时，消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12m×12m。

2、场地均为200厚混凝土地面，上铺13厚塑胶，台阶坡道均为防滑黄岗岩；

经济技术指标表

项目	指标	备注
总用地面积	3961.00平方米	5.94亩
总建筑面积	4320.0平方米	
总计容建筑面积	3872.7平方米	
地下建筑面积	460.53平方米	
容积率	0.97	
总基底面积	1268.47平方米	
建筑密度	32.0	

工程量

项目	指标	备注
绿化面积	534.81平方米	
室外活动场地	1440.0平方米	做法参见青19J5-1-22-运13（8厚彩色硅PU面层）
挡土墙	138.0m	做法详结构图纸
围墙	73.0m	高度2.2m
门卫	15.43平方米	砌体结构
混凝土路面	322.77平方米	做法参见青19J2-16-路1
沥青路面	149.5平方米	做法参见青19J2-17-路6

总平面布置图 1:500