

主要技术经济指标

序号	名称	工程量	单位
其	室外工程		
	室外活动场地	360	平方米
	排水沟	113	米
	围墙	45.00	米
	大门	1	套
	污水管网	60	米
	化粪池	1	座
中	外墙面粉刷	793.8	平方米
	变压器	1	台
二	室内工程		
其	食堂排水沟盖板更换	12.0	米
中	食堂吊顶更换	122.85	平方米
	幼教楼室内电气改造	958	平方米

图例

	新建塑胶活动场地		现有高程
	改造围墙		设计标高
	原有场地		设计坡度及坡向
	原有建筑		新建场地坐标

15厚塑胶面层

30厚砂粒式沥青混凝土

40厚粗粒式沥青混凝土

300厚天然级配砂石层（粒径30~60）

原土压实，压实系数0.93

新建室外活动场地

运动场地排水沟大样图

注：1. 排水沟内需做0.5%的纵向找坡，沟内最浅处不得小于150mm。

总平面图 1:500

辽宁省工程勘察设计专用章

单位名称：中祥设计有限责任公司

业务范围：工程测量、岩土工程、建筑设计、市政设计、装饰设计、园林设计、照明设计、环境设计、其他设计

资质证书编号：A221021935

有效期至：2026年01月14日

- 除特别注明外，所有尺寸均以毫米为单位
- 图中以所注尺寸为准，勿用尺度量
- Unless otherwise stated, all dimensions are in mm.
- The dimensions specified in Figure cut, no scale.

建设单位

CONSTRUCTION UNIT

同仁市教育局

工程名称

PROJECT NAME

2024年黄南州同仁市第二批学前教育项目
一同仁市保安镇麻巴浪幼儿园室外工程

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名：莫宇珂

EXAMINED BY：莫宇珂

项目负责人：陈凯

注册编号：02193-006

有效期至：2025年4月

专业负责人：莫宇珂

CHIEF ENGL.：莫宇珂

校对：胡佳

CHECKED BY：胡佳

设计：莫宇珂

DESIGNED BY：莫宇珂

制图：武振衡

DRAWN BY：武振衡

图纸名称

DRAWINGS TITLE

总平面图

设计阶段 PHASE	施工图
图纸比例 SCALE	1:100
设计编号 PROJECT NO.	ZXSJ-2024-10-A01
图号 DRAWING NO.	JS-01
专业 PROFESSION	建筑
归档日期 DATE	2024.10